

استعلام قیمت

اجرای عملیات بتن مگر ، آرماتوربندی ، قالب بندی فونداسیون ، سقف ، ستون و دیوار بخشی از ساختمان های MV Turnkey , SWITCHGARE ، طبق نقشه های ابلاغی کارفرما پروژه نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی سرچشمه

تاریخ:

کارفرما: شرکت نیرو توان گستر مهام شرق

پیمانکار:

ردیف	شرح کار	واحد	مقدار	قیمت واحد (ریال)	مجموع قیمت خالص (ریال)	درصد هزینه بیمه و مالیات	مجموع قیمت ناخالص (ریال)
۱	اجرای بتن مگر به همراه قالب بندی	مترمربع	۳۰۰				
۲	آرماتوربندی فونداسیون ، دیوار و ستون، تیر و دال بتنی	کیلوگرم	۱۳۸,۰۰۰				
۳	قالب بندی فونداسیون	مترمربع	۵۰۹				
۴	قالب بندی تیر و دال بتنی به همراه کفراژبندی زیر سقف مطابق نقشه های پیوست	مترمربع	۴,۵۸۱				
۵	قالب بندی دیوار و ستون به همراه داربست بندی مطابق نقشه های پیوست	مترمربع	۱,۳۷۸				
۶	بتن ریزی فونداسیون ، دیوار و ستون و تیر و دال بتنی	مترمکعب	۱,۱۳۴				
۷	ساخت و نصب صفحات فلزی مدفون در بتن	عدد	۱۳۰				
۸	ساخت و اجرای غلاف گذاری در دیواره های بتنی	عدد	۱۵۶				
جمع کل مبلغ به ریال							

تعهدات پیمانکار :

- ۱- انجام کار بصورت دستمزدی می باشد.
- ۲- هزینه حداقل دو دستگاه قیچی و خم و برش در قیمت های واحد لحاظ شده است و پرداخت جداگانه در این خصوص به پیمانکار انجام نخواهد شد .
- ۳- رعایت کلیه موارد ایمنی شامل تهیه دستکش، کلاه ایمنی و کفش مناسب بعهده پیمانکار می باشد.
- ۴- کلیه هزینه های مرتبط با پرسنل پیمانکار شامل اسکان ، ایاب و ذهاب ، غذا، بیمه تامین اجتماعی ، مالیات و ... در قیمت های واحد لحاظ شده است و بعهده پیمانکار میباشد .
- ۵- پیمانکار ملزم به رعایت آخرین نقشه های ابلاغی از طرف کارفرما می باشد و در صورت مغایرت اجرا با نقشه ها کلیه خسارت های احتمالی شامل تخریب و اجرای مجدد و تهیه مصالح به عهده پیمانکار می باشد.
- ۶- هزینه های مرتبط با جابجایی قالب های پزل شده به عهده پیمانکار میباشد .

تعهدات کارفرما :

- ۱- تامین برق دستگاه خم و برش در بخش تجهیز کارگاه بعهده کارفرما می باشد.
- ۲- حمل مصالح از قسمت تجهیز کارگاه تا پای کار به عهده کارفرما می باشد .

نماینده کارفرما

پیمانکار: